

Przedmiar robót - zakres warunkowy

Budowa obiektu – magazynu sprzętu rolniczego

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	Obmiar	J.m.	Koszt jedn.	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
1		Budynek magazynu Sprzętu Rolniczego nr.1 i nr.2				
1.1.3		Warstwy posadzkowe				
1	KNR 2-31 0103-04-050	Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne posadzki. Kategoria gruntu I-IV (analogia) <i>krotność = 1,00</i>	84,00	m2		
2	KNR 2-31 0114-05-050	Podbudowy z kruszywa łamanego frakcji 0/31,5. Grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm <i>krotność = 2,00</i>	84,00	m2		
3	Orgbud 915 0401-02-050	Izolacje cieplne poziome - ze styropianu XPS <i>krotność = 1,00</i>	84,00	m2		
4	KNR 2-02 0607-01-050	Izolacje z folii polietylenowej szerokiej. Izolacja pozioma podposadzkowa. x2 <i>krotność = 2,00</i>	84,00	m2		
5	KNR 2-02 0281-03-050	Podłoża betonowego grubości 10cm i powierzchni ponad 10 m2 (z zastosowaniem pompy do betonu) - beton C8/12 <i>krotność = 1,00</i>	84,00	m2		
6	KNR 2-22 1001-01-050	Podkłady pod posadzki z fibrobetonu C25/30 grubości 20 cm (analogia) <i>krotność = 1,00</i>	84,00	m2		
		Razem:				
1.2		Roboty Wykończeniowe				
1.2.1		Obudowa dachu wraz z obróbkami i odwodnieniem				
7	KNR 00-15 0521-01-040	Ułożenie gąsiorów z blach tłoczonych powlekanych - do blach na rąbek stojący <i>krotność = 1,00</i>	10,00	m		
8	KNR AT-09 0802-09-040	Elementy wykończeniowe - wiatrownice szczytowe <i>krotność = 1,00</i>	20,00	m		
9	KNR AT-09 0802-09-040	Elementy wykończeniowe - pas nadrynnowy <i>krotność = 1,00</i>	20,00	m		
10	KNR 4-01 0410-04 + KNR A-050	Wykonanie podsufitki z desek profilowanych o grubości 32 mm Łacenie - rozstaw łat 25 cm <i>krotność = 1,00</i>	84,00	m2		
11	KNR 4-01 0631-01-050	Malowanie podsufitki z desek lakierobejca <i>krotność = 1,00</i>	84,00	m2		
12	KNR 2-02W 0522-02-040	Rynny dachowe półokrągłe - montaż z gotowych elementów z blachy tytan-cynk <i>krotność = 1,00</i>	20,00	m		

13	KNR 2-02W 0529-01-040	Rury spustowe okrągłe - montaż z gotowych elementów z blachy tytan-cynk <i>krotność = 1,00</i>	27,00	m		
		Razem:				
1.2.2		Posadzki				
14	KNR K-01 0103-05-050	Groszkowanie (śrutowanie) poziomych powierzchni betonowych <i>krotność = 1,00</i>	84,00	m2		
15	KNR 2-02W 1128-01-050	Posadzki epoksydowe powłokowe w pomieszczeniach wewnętrznych <i>krotność = 1,00</i>	84,00	m2		
16	KNR 2-02W 1124-06-040	Listwy przyściennie z tworzyw sztucznych - profile konfekcjonowane wys. 6 cm <i>krotność = 1,00</i>	55,00	m		
		Razem:				
1.2.3		Tynki wewnętrzne i malowanie				
17	KNR 2-02 2008-02-050	Tynki jednowarstwowe z gipsu tynkarskiego Nidalit, wykonywane mechanicznie. Tynki wewnętrzne o grubości 10 mm, ścian na podłożu betonowym <i>krotność = 1,00</i>	114,00	m2		
18	KNR 2-02 1505-03-050	Dwukrotne malowanie z gruntowaniem, podłoży gipsowych farbą emulsyjną "Polinit". <i>krotność = 1,00</i>	114,00	m2		
		Razem:				
1.2.4		Stalarka				
19	KNR 2-02W 1205-07-050	Bramy podnoszone stalowe segmentowe ocieplone <i>krotność = 1,00</i>	27,00	m2		
20	KNR 00-19 1022-07-050	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednozielnych z PCV o pow. ponad 1.5 m2 <i>krotność = 1,00</i>	1,80	m2		
21	KNR 2-02 0121-05 z.sz. 5-050	Okna z luksferów <i>krotność = 1,00</i>	3,60	m2		
22	KNR 2-02U -0541-01-050	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu do 25 cm <i>krotność = 1,00</i>	3,49	m2		
		Razem:				
1.2.5		Ocieplenie budynku wraz z wyprawą tynkową, klinkier				
23	KNR 00-28 2620-02-050	Zagruntowanie powierzchni pod ocieplenie <i>krotność = 1,00</i>	85,00	m2		
24	KNR 00-33 0122-01-040	Montaż listew początkowych aluminiowych <i>krotność = 1,00</i>	20,00	m		
25	KNR 00-28 2621-02-050	Przyklejenie płyt styropianowych EPS 70 gr.5 cm na ścianach <i>krotność = 1,00</i>	85,00	m2		

26	KNR 00-28 2621-06-050	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach <i>krotność = 1,00</i>	85,00	m2		
27	KNR 00-28 2621-01-050	Przyklejenie płyt styropianowych EPS 70 gr.3 cm na ościeżach <i>krotność = 1,00</i>	9,00	m2		
28	KNR 00-28 2621-07-050	Przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach <i>krotność = 1,00</i>	9,00	m2		
29	KNR 00-28 2621-08-040	Ochrona narożników okiennych i drzwiowych - kątownik na siatce <i>krotność = 1,00</i>	52,00	m		
30	KNR 00-28 2627-02-020	Mocowanie kołkami płyt styropianowych lub z wełny mineralnej do ścian z cegły <i>krotność = 1,00</i>	500,00	szt		
31	KNR 00-28 2630-01-050	Tynk cienkowarstwowy akrylowy biały, z warstwą pośrednią <i>krotność = 1,00</i>	94,00	m2		
32	KNR 2-02 0921-04-050	Licowanie płytkami klinkierowymi 25x6 cm ościeży, wieńców <i>krotność = 1,00</i>	5,00	m2		
		Razem:				
		Razem:				
1.3		Roboty Elektryczne				
33	KW-065	Roboty elektryczne wg. projektu (sieci wewnętrzne i zewnętrzne) <i>krotność = 1,00</i>	1,00	kpl ukł.		
		Razem:				
		Razem:				
		Razem kosztorys:				