

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

NAZWA INWESTYCJI : PROJEKT WYKONAWCZY WYMIANY OŚWIETLENIA W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ  
ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE MUZEUM ROLNICTWA IM. KS. KRZYSZTOFA KLUKA W CIE-  
CHANOWCU - OFICyna

ADRES INWESTYCJI : 18-230 Ciechanowiec ul. Pałacowa 5

INWESTOR : Muzeum Rolnictwa im. Ks. Krzysztofa Kluka

ADRES INWESTORA : ul. Pałacowa 5, 18-230 Ciechanowiec

BRANŻA : INSTALACJE ELEKTRYCZNE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : projektant Wojciech Grudziński

DATA OPRACOWANIA : 2016-11-18

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
2016-11-18

Data zatwierdzenia

Lp.	Kod wg CPV	Nazwa działu	Od	Do
1	4531000 0-3	Oficyna	1	8

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>45310000-3</b>	<b>Oficyna</b>			
1	STE-1	KNNR 9 0501-02	Wymiana opraw oświetleniowych świetłówkowych do 3x40W - istniejąca plafoniera ze źródłami świetłówkowymi 2x22W do wymiany na LED	szt.		
d.1			42	szt.	42.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>42.00</b>
2	STE-1	KNNR 9 0501-03	Wymiana opraw oświetleniowych świetłówkowych 4x40W - istniejąca oprawa rastrowa 4x18W do wymiany na LED	szt.		
d.1			32	szt.	32.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>32.00</b>
3	STE-1	KNNR 9 0501-02	Wymiana opraw oświetleniowych świetłówkowych do 3x40W - istniejąca oprawa rastrowa 2x18W do wymiany na LED	szt.		
d.1			2	szt.	2.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
4	STE-1	KNNR 9 0501-02	Wymiana opraw oświetleniowych świetłówkowych do 3x40W - istniejąca oprawa hermetyczna 2x18W do wymiany na LED	szt.		
d.1			1	szt.	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
5	STE-1	KNNR 9 0501-01	Wymiana opraw oświetleniowych żarowych - istniejący kinkiet ze źródłami światła E14 2x40W do wymiany na LED	szt.		
d.1			9	szt.	9.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>9.00</b>
6	STE-1	KNNR 9 0501-01	Wymiana opraw oświetleniowych żarowych - istniejąca oprawa kanałowa ze źródłem światła 60W do wymiany na oprawę LED	szt.		
d.1			5	szt.	5.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
7	STE-1	KNNR 9 1005-02	Wymiana opraw oświetlenia zewnętrznego na przewieszce - istniejąca oprawa ze źródłem sodowym 70W nad wejściem do budynku Oficyny do wymiany na oprawę LED	kpl		
d.1			1	kpl	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
8	STE-1	ANALIZA WŁASNA	UTYLIZACJA ZDEMONTOWANYCH URZĄDZEŃ I MATERIAŁÓW	szt.		
d.1			1	szt.	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>