

**Książka przedmiarów/obmiarów**

<b>1. Scena w Muzeum Rolnictwa im. ks. K. Kluka</b>		
<b>1.1. Roboty Rozbiórkowe</b>		
1.1.1	<i>KNR 4-04 0403-02-050</i> <i>Analogaia: Rozobranie deskowania sceny</i> <i>krotność= 1,00</i>	160,00 m <sup>2</sup>
1.1.2	<i>KNR 4-04 0405-04-040</i> <i>Rozobranie legarów</i> <i>krotność= 1,00</i>	220,00 m <sup>2</sup>
1.1.3	<i>KNP 1-08 0815-0202-060</i> <i>Rozbicie brył betonowych i żelbetowych.</i> <i>krotność= 1,00</i>	10,00 m <sup>3</sup>
1.1.4	<i>KNR 4-04 0804-01-040</i> <i>Abalofia: Rozobranie podkonstrukcji stalowych</i> <i>krotność= 1,00</i>	60,00 m <sup>2</sup>
1.1.5	<i>KNR 4-04 0603-07-060</i> <i>Burzenie konstrukcji betonowych podłoża przy użyciu młotów pneumatycznych – płyty betonowe</i> <i>krotność= 1,00</i>	1,50 m <sup>3</sup>
1.1.6	<i>KNR 4-04 0201-03-060</i> <i>Rozobranie murów z kamienia o grubości do 30 cm powyżej terenu.</i> <i>krotność= 1,00</i>	1,30 m <sup>3</sup>
1.1.7	<i>KNR 2-21 0101-04-060</i> <i>Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci. Wywóz zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1,0 km</i> <i>krotność= 1,00</i>	12,00 m <sup>3</sup>
1.1.8	<i>KNR 2-21 0101-05-060</i> <i>Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci. Wywóz zanieczyszczeń samochodami, dodatek za dalsze 0,5 km</i> <i>krotność= 4,00</i>	12,00 m <sup>3</sup>
<b>1.2. Roboty Ziemne (Kod CPV 45111200)</b>		
<i>Kod CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne</i>		
1.2.1	<i>KNNR 1-0112-010-052</i> <i>Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych.</i> <i>krotność= 1,00</i>	0,20 ha
1.2.2	<i>KNNR 1-0113-010-050</i> <i>Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu). Grubość warstwy do 15 cm</i> <i>krotność= 1,00</i>	200,00 m <sup>2</sup>
1.2.3	<i>KNKRB 01 0206-01-060</i> <i>Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m<sup>3</sup>, głębokość wykopów do 3,00m. Kategoria gruntu I-II – wykopy pod fundamenty</i> <i>krotność= 1,00</i>	37,40 m <sup>3</sup>
1.2.4	<i>KNNR 1-0316-010-050</i> <i>Jednostronne umocnienie ścian wykopów bez względu na kategorię gruntu. Umocnienie pełne, głębokość wykopu do 3,0 m.</i> <i>krotność= 1,00</i>	40,00 m <sup>2</sup>
1.2.5	<i>KNKRB 01 0311-01-060</i> <i>Zasypanie wykopu ze skarpami z przerzutem na odległość do 3 m. Kategoria gruntu I-III</i> <i>krotność= 1,00</i>	28,00 m <sup>3</sup>

4.2.6	KNR 2-06 0104-01-060 Warstwa odsączająca. Zagęszczenie ręczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm. krotność= 1,00	20,00 m3
4.2.7	KNKRB-01 0318-04-060 Analogia: Wyrównanie terenu przed sceną gruntem z wykopu krotność= 1,00	10,00 m3
4.2.8	KNR 2-02 0607-02-050 Analogia: Wyłożenie terenu pod sceną agrowłókniną krotność= 1,00	170,00 m2
<b>1.3. Fundamenty</b>		
1.3.1	KNR 2-02 0281-03-050 Podłoża betonowe fundamentów ,o grubości 10 cm krotność= 1,00	8,80 m2
1.3.2	KNKRB-02 0201-04-060 Ławy żelbetowe o szerokości do 0,6 m krotność= 1,00	2,80 m3
1.3.3	KNR 2-02I 0101-06-060 Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej krotność= 1,00	6,14 m3
1.3.4	KNR 2-02 0262-01-060 Belki, podciąg i wieńce żelbetowe. Stosunek długości deskowanego obwodu do przekroju belki do 8 – wieńce ściany fundamentowej krotność= 1,00	1,00 m3
1.3.5	KNR 2-02I 0290-0201-034 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi, zbrojowanymi o średnicy 8-14 mm – ławy fundamentowe krotność= 1,00	0,20 t
1.3.6	KNR 2-02I 0290-0201-034 Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi, zbrojowanymi o średnicy 8-14 mm – wieńce fundamentowy krotność= 1,00	0,11 t
1.3.7	KNR 2-02 0602-09-050 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe, poziome, z roztworu asfaltowego. Pierwsza warstwa. krotność= 1,00	8,00 m2
1.3.8	KNR 2-02 0602-10-050 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe, poziome, z roztworu asfaltowego. Każda następna warstwa. krotność= 1,00	8,00 m2
1.3.9	KNR 2-02 0603-09-050 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe, pionowe, z roztworu asfaltowego. Pierwsza warstwa. krotność= 1,00	56,00 m2
1.3.10	KNR 2-02 0603-10-050 Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe, pionowe, z roztworu asfaltowego. Każda następna warstwa. krotność= 1,00	56,00 m2
1.3.11	AW1-020 Zakup i dostawa pali z zaostreniem krotność= 1,00	66,00 szt
4.3.12	AW6-065 Wbijanie pali krotność= 1,00	1,00 kpl ukt.
<b>1.4. Konstrukcja sceny</b>		

1.4.1	AW2-040 Zakup i dostawa oczepów krotność= 1,00	160,00 m
1.4.2	AW2-040 Zakup i dostawa legarów krotność= 1,00	280,00 m
1.4.3	AW3-054 Zakup i dostawa desek pomostowych krotność= 1,00	165,00 m2 rzutu
1.4.4	AW4-020 Zakup i dostawa desek przykrywających krotność= 1,00	275,00 szt
1.4.5	AW5-054 Zakup i dostawa desek gładkich na obicie murku krotność= 1,00	10,50 m2 rzutu
<del>1.4.6</del>	<del>AW6-065</del> <del>Montaż belek i nawierzchni</del> <del>krotność= 1,00</del>	<del>1,00 kpl ukl.</del>
1.4.7	AW1-020 Zakup i dostawa pali pod palisadę o średnicy 20cm i długości 2,5m wraz z materiałami dodatkowymi krotność= 1,00	100,00 szt
<del>1.4.8</del>	<del>AW1-020</del> <del>Montaż pali pod palisadę o średnicy 20cm i długości 2,5m wraz z materiałami dodatkowymi</del> <del>krotność= 1,00</del>	<del>100,00 szt</del>