

# PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa obiektu budowlanego:

**BUDYNEK STAJNI  
DACH – KONSTRUKCJA I POKRYCIE**

Lokalizacja obiektu budowlanego:

**18-230 Ciechanowiec, ul. Pałacowa 5, działki nr: 1753,1754,1756,1400**

Inwestor:

**MUZEUM ROLNICTWA IM. KS. KRZYSZTOFA KLUKA**

Adres Inwestora:

**18-230 Ciechanowiec, ul. Pałacowa 5**

**AUTOR**

Imię	Nazwisko	Data	Podpis:
<b>Maciej</b>	<b>Łapiak</b>	<b>Maj 2014</b>	

**CIECHANOWIEC – MAJ - 2014**

# 1. BUDYNEK STAJNI DACH - KONSTRUKCJA I POKRYCIE

1	2	3	4	5
1	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 30308-010-060	Przemurowanie przewodów kominowych i wentylacyjnych, ściany na zaprawie cem. z dodatkiem Tras-Zement Specjal, w proporcji do kruszywa 1:3 - od stropu do połaci dachu krotność= 1,00	m3	1,805
2	<b>wg nakładów rzeczowych</b> AW-020	Rusztowania (poz.: 1.1.1) krotność= 1,00	szt	1,00
3	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-010310-06-040	Udrożnienie przewodów wentylacyjnych krotność= 1,00	m	1,80
4	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 19-010529-03-050	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki holenderki krotność= 1,00	m2	428,028
5	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 19-010425-01-050	Rozebranie ołacenia połaci dachu o nachyleniu do 85 % krotność= 1,00	m2	428,028
6	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 19-010425-04-050	Rozebranie deskowania połaci dachu o nachyleniu do 85 % krotność= 1,00	m2	428,028
7	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 19-010405-04-020	Wymiana elementów konstrukcyjnych w konstrukcji dachu. Koniec krokwi. Ozdobne końcówki okapowe dł. 1,00m krotność= 1,00	szt	26,00
8	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 19-010405-04-020	Wymiana elementów konstrukcyjnych w konstrukcji dachu. Koniec krokwi. Kończówki okapowe dł. 1,00m krotność= 1,00	szt	30,00
9	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 19-010405-05-040	Wymiana elementów konstrukcyjnych w konstrukcji dachu - krokwie uszkodzone - 60% istniejących krotność= 1,00	m	123,84
10	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 19-010405-05-040	Wymiana elementów konstrukcyjnych w konstrukcji dachu - krokwie uszkodzone - 60% istniejących krotność= 1,00	m	93,00
11	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 20403-0-065	Element dekoracyjny drewniany lukarny wg. detalu rys. 8/19 krotność= 1,00	kpl ukl.	1,00

1	2	3	4	5
12	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 20403-010-050	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej gr 25mm na pióro i wpust krotność= 1,00	m2	397,03
13	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 20403-010-050	Deskowanie okapu z tarcicy nasyconej gr 25mm na pióro i wpust krotność= 1,00	m2	67,76
14	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 20403-010-050	Deskowanie okapu z tarcicy nasyconej gr 25mm na pióro i wpust /z rusztowań/ krotność= 1,00	m2	16,64
15	<b>wg nakładów rzeczowych</b> AW-020	Rusztowania (poz.: 1.1.14) krotność= 1,00	szt	1,00
16	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 20501-020-050	Dwuwarstwowe pokrycie na dachach drewnianych - warstwa izolacyjna pod pokrycie krotność= 1,00	m2	428,02
17	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 30501-060-951	Poz. zast. Kontrłaty 5x5cm krotność= 1,00	m2 poł.	428,02
18	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 20403-020-050	Łacenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej krotność= 1,00	m2	428,02
19	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 19-010501-06-050	Pokrycie dachów dachówką ceramiczną holenderką przy nachyleniu połaci do 85% krotność= 1,00	m2	428,02
20	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-010402-04-050	Wymiana jednostronnego odeskowania ścian z desek profilowanych o grubości 25 mm - lukarna krotność= 1,00	m2	1,885
21	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 21108-050-050	Zabezpieczenie dwukrotne bezbarwnym, matowym lakierem do wymalowań zewnętrznych BONDEX krotność= 1,00	m2	104,73
22	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 21108-050-050	Zabezpieczenie dwukrotne bezbarwnym, matowym lakierem do wymalowań zewnętrznych BONDEX /z rusztowań/ krotność= 1,00	m2	16,64
23	<b>wg nakładów rzeczowych</b> AW-020	Rusztowania (poz.: 1.1.22) krotność= 1,00	szt	1,00
24	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 20504-040-050	Obróbki z blachy miedzianej, przy szerokości w rozwinięciu powyżej 25 cm krotność= 1,00	m2	44,386

1	2	3	4	5
25	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 20505-060-040	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy miedzianej - rynny dachowe półokrągłe fi 130 mm krotność= 1,00	m	64,37
26	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 19-010582-07-040	Wykonanie i zawieszenie rynien z blachy miedzianej. rynny prostokątne w rozwinięciu do 40 cm krotność= 1,00	m	4,00
27	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 20505-080-040	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych. Rury spustowe okrągłe fi 110 z blachy miedzianej krotność= 1,00	m	27,00
28	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-010535-04-040	CZĘŚĆ ŚRODKOWA - ŁACZNIK Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku krotność= 1,00	m	18,62
29	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-010535-06-040	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku krotność= 1,00	m	6,00
30	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-010535-08-050	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku krotność= 1,00	m2	39,294
31	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-010535-02-050	Rozebranie pokryć dachowych z blachy nie nadającej się do użytku krotność= 1,00	m2	135,998
32	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 30801-030-050	Zerwanie szlichty cementowej na dachu krotność= 1,00	m2	128,992
33	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 19-010628-06-050	Rozebranie izolacji na stropach ze szkła piankowego i gazobetonu krotność= 1,00	m2	128,99
34	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 20402-010-040	Poz. zast. Ruszt drewniany krzyżowy w rozstawie 1m z lat drewnianych nasyconych 5x10 cm do izolacji stropodachu krotność= 1,00	m	261,02
35	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 20402-01010-060	Ruszt j.w. - materiały krotność= 1,00	m3	1,305
36	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 20402-010-040	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - robocizna i sprzęt - belki krawężne 14x28cm krotność= 1,00	m	18,56

1	2	3	4	5
37	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 20402-01010-060	Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej - materiały - belki krawężne krotność= 1,00	m3	0,728
38	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 20602-050-050	Izolacje poziome z płyt z wełny mineralnej gr 10cm układane na sucho w dwóch warstwach krotność= 2,00	m2	243,077
39	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 20604-020-050	Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej krotność= 1,00	m2	138,272
40	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 30501-060-951	Poz. zast. Kontrłaty z tarcicy nasyconej z lat 3x4 cm krotność= 1,00	m2 poł.	128,064
41	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 20403-010-050	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej gr 25 mm krotność= 1,00	m2	128,064
42	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 20	Pokrycie dachów dachówką bitumiczną PRESTIGE pokrytą miedzią o kształcie "prostokąt" krotność= 1,00	m2	128,064
43	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 4-010414-11-040	Poz. zam. Wykonanie deskowania - montaż deski okapowej czołowej gr 25 mm krotność= 1,00	m	19,889
44	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 20403-010-050	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej gr. 25 mm na pióro i wpust krotność= 1,00	m2	31,268
45	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 21108-050-050	Zabezpieczenie dwukrotne bezbarwnym, matowym lakierem do wymalowań zewnętrznych BONDEX krotność= 1,00	m2	51,25
46	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 20505-060-040	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy miedzianej - rynny dachowe półokrągłe fi 130 mm krotność= 1,00	m	18,62
47	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 20505-080-040	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych. Rury spustowe okrągłe fi 110 z blachy miedzianej krotność= 1,00	m	6,00
48	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 20504-040-050	Obróbki z blachy miedzianej, przy szerokości w rozwinięciu powyżej 25 cm krotność= 1,00	m2	6,90

1	2	3	4	5
49	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 30308-010-060	Przemuiowanie sterczyn z cegły ceramicznej pełnej na zaprawie cem. z dodatkiem Tras-Zement Specjal, w proporcji do kruszywa 1:3 krotność= 1,00	m3	0,49
50	<b>wg nakładów rzeczowych</b> AW-020	Rusztowania (poz.: 1.1.49) krotność= 1,00	szt	1,00
51	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-010535-08-050	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku krotność= 1,00	m2	60,941
52	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNNR 21501-010-050	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 20 m krotność= 1,00	m2	25,25
53	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-010108-17-060	Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km krotność= 1,00	m3	36,601
54	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-010108-19-060	Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetowych na odległość do 1 km krotność= 1,00	m3	6,45
55	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-010108-20-060	Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczymi wg rodzaju rozbieranych konstrukcji na każdy 1 km krotność= 1,00	m3	171,00
56	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-010108-09-060	Wywiezienie drewna samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km krotność= 1,00	m3	15,232
57	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-010108-10-060	Wywiezienie tarcicy jw. samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km krotność= 1,00	m3	60,92
58	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-041104-02-034	Transport złomu przy ręcznym załadunku i wyladunku samochodami skrzyniowymi na odl.1 km krotność= 1,00	t	60,243
59	<b>wg nakładów rzeczowych</b> KNR 4-041104-03-034	Transport złomu przy ręcznym załadunku i wyladunku. Nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km krotność= 1,00	t	0,96