

# **PRZEDMIAR REALIZACJI**

**WYSTAWA STAŁA „DZIEJE ROLNICTWA W POLSCE”**

**MUZEUM ROLNICTWA IM. KS. K. KLUKA W CIECHANOWCU**

## Przedmiar

### 1. Sala – początki rolnictwa – 49,3 m<sup>2</sup>

#### 1. Wykonanie płaszcza podłoża

Wykonanie konstrukcji z belek 5x5, wiązania płytą OSB 25 , wkręty

Wykonanie podkładu do kleju z płyty OSB 18, wkręty

Nałożenie 3 warstw kleju elastycznego z żywicą akrylową i barwnikiem , na siatce Rabbita

Montaż podświetlenia i montaż czujek ruchu

---

#### 2. Wykonanie ścianek do oklejenia wydrukami – 29,57 m<sup>2</sup>

Wykonanie konstrukcji z profili U5

Wykonanie okładziny z płyty OSB 12

Wykonanie fot. na wydruki (3 szt do wyboru)

Obróbka cyfrowa fot. (4 h)

Druk fot. na papierze blue back , naklejenie i pokrycie werniksem – 119,90 m<sup>2</sup>

Montaż podświetlenia i czujek ruchu

---

#### 3. Wykonanie tunelu 6 m<sup>2</sup> – instalacja Tunel

Cięcie elementów i montaż, płyta plexi 4, profile U p płyta OSB 12

Wykonanie fot. na wydruki (3 szt)

Obróbka cyfrowa fot. (4 h)

Druk na folii i klejenie na plexi

Montaż podświetlenia i czujek ruchu

---

#### 4. Wykonanie modeli – instalacja uprawy i hodowla

Wykonanie i montaż 12 modeli roślin – zbóż

Wykonanie gabloty i montaż podświetlenia

---

#### 5. Wykonanie gablot 6 szt. montaż szkła 10 na profilach aluminiowych

Montaż gablot

Montaż podświetlenia

---

#### 6. Wykonanie infografiki – 2 m<sup>2</sup>

Obróbka cyfrowa i opracowanie graficzne (6h)

Wydruk i klejenie na plexi 3

Montaż podświetlenia

---

#### 7. Udźwiękowienie

Nagranie efektów – 3 min + audiodyskrypcja (1 stanowisko)

Montaż sprzętu ( głośniki) i uruchomienie

---

#### 8. Wykonanie konstrukcji ścianek – instalacja radło 81,51 m<sup>2</sup>

Wykonanie wnęk do gablot, płyta OSB 12, narzut z kleju – imitacja ziemi

Wykonanie pasów do montażu infografiki 0,40 x 16,00,

Opracowanie graficzne i obróbka cyfrowa (14 h)

Druk i klejenie na plexi 6,4 m<sup>2</sup>

Montaż infografiki i podświetlenia liniowego 16mb

---

9. Wykonanie postumentu – radło 1,5 m<sup>2</sup>  
Wykonanie konstrukcji i narzut klejem – 3,2 m<sup>2</sup>  
Wykonanie repliki radła z Biskupina  
Montaż eksponatu – szt.1  
Wykonanie oświetlenia – 6 reflektorków spot + czujka ruchu  
Wydruk na sufit – 16 m<sup>2</sup>  
Nagranie audiodyskrypcji (stanowisko 2) + montaż głośników
- .....
10. Wykonanie makiety żarna – 1 szt.  
Wykonanie konstrukcji , drewno  
Wykonanie kamienia – szt. 2  
Opracowanie graficzne i obróbka cyfrowa infografiki (4 h)  
Budowa przysłony okna -ścianki – 6 m<sup>2</sup>  
Montaż wydruku na ścianie – back light na ramie 3m<sup>2</sup>  
Nagranie audiodyskrypcji (stanowisko 3) + montaż głośników
- .....
11. Wykonanie instalacji zagon – 13,5 m<sup>2</sup>  
Narzut klejem na siatce , malowanie w masie – 13,5 m<sup>2</sup>
- .....
12. Ekspozytory – osadnictwo, opisanie Długosza, folwarki, transport – 4 szt  
Wykonanie konstrukcji z profili U5 – 10 m<sup>2</sup>  
Wykonanie okładzin z płyty OSB 12 – 6m<sup>2</sup>  
Narzut klejem – imitacja ziemi – 6 m<sup>2</sup>  
Wykonanie infografiki – 10 m<sup>2</sup>  
Opracowanie graficzne i obróbka cyfrowa (14 h)  
Wykonanie wydruków na folii i klejenie – 10 m<sup>2</sup>  
Montaż infografiki i podświetlenia liniowego – 10 m<sup>2</sup>  
Wykonanie modelu wozu średniowiecznego i montaż – 1 szt  
Nagranie audiodyskrypcji (stanowisko 4) + montaż głośników
- .....
13. Ekspozytor – trójpółowka  
Wykonanie konstrukcji 6 m<sup>2</sup>  
Wykonanie infografiki - 6m<sup>2</sup>  
Opracowanie graficzne i obróbka cyfrowa (5h)  
Montaż infografiki i podświetlenia liniowego – 6 m<sup>2</sup>
- .....
14. Wysp dyby  
Wykonanie modelu (drewno ) i montaż – szt.1  
Wykonanie infografiki 1 m<sup>2</sup> (3 h)
- .....
15. Wykonanie ścianki od Tykocina do Amsterdamu – 10 m<sup>2</sup>  
Wykonanie konstrukcji z profili U50 – 10 m<sup>2</sup>  
Wykonanie wykładziny Płyta OSB 12 – 10 m<sup>2</sup>  
Wykonanie modelu barki – 1 szt.  
Opracowanie graficzne i obróbka cyfrowa (11h)  
Druk na folii i oklejanie – 4 m<sup>2</sup>, Montaż infografiki i podświetlenia liniowego – 4 m<sup>2</sup>
- .....

16. Diorama Lamus

Wykonanie konstrukcji z profili U50 -12,50m<sup>2</sup>

Wykonanie okładziny z desek wnętrza dioramy 21 m<sup>2</sup>

Wykonanie podświetlenia liniowego za tłem – 6mb

Wykonanie podświetlenia punktowego wewnątrz dioramy 8 spot

Montaż eksponatów 16 szt.

Opracowanie graficzne i obróbka cyfrowa (6h)

Wydruk infografiki i montaż na plexi – 2 m<sup>2</sup>

Wykonanie audiodyskrypcji (stanowisko 5) + montaż głośników

---

17. Instalacja czas siewu 27 m<sup>2</sup>

Wykonanie konstrukcji ścianki z profili U50 – 27 m<sup>2</sup>

Wykonanie inografiki – 27 m<sup>2</sup>

Opracowanie graficzne i obróbka cyfrowa (14h)

Wydruk na PCV 3 i klejenie do okładziny – 27m<sup>2</sup>

Podświetlenie rozproszone – 6 reflektorków

---

18. Postument obrotowy kalendarz wiejski śr. 1,5 , wys. 0,80

Wykonanie konstrukcji z płyty OSB 8 na deskach 25

Okładzina z narzutu klejem 12m<sup>2</sup>

Opracowanie graficzne i obróbka cyfrowa

Wydruk i klejenie na płytę sklejką 14

Wycinanie reliefu i montaż

Podświetlenie liniowe 2 mb

Audiodyskrypcja (stanowisko 6) + montaż głośników

---

19. Instalacja kolonizacja puszczy

Wykonanie konstrukcji z profili U50 i okładziny z OSB 12 – 5,76 m<sup>2</sup>

Opracowanie graficzne i obróbka cyfrowa (12 h)

Druk i wyklejanie na płycie PCV 4 m<sup>2</sup>

Montaż podświetlenia liniowego 4 mb

---

20. Wyspa sołtys

Zakup drukarki , monitora, komputera – kmpl.

Montaż i uruchomienie - szt.1

Wykonanie prezentacji – gry 4 min

Wykonanie obudowy – 2 m<sup>2</sup>

---

21. Instalacja reformatorka Bona

Wykonanie makiety 1 m<sup>2</sup>

Wykonanie konstrukcji ścianki 11,25 m<sup>2</sup>

Wykonanie podświetlenia punktowego wewnątrz

Opracowanie graficzne i obróbka cyfrowa (7 h)

Wydruk i montaż na płycie plexi 3

---

22. Instalacja Dzieła księdza

Wykonanie wydruku i naklejenie na ściankę – 10 m<sup>2</sup>

Wykonanie podświetlenia liniowego 4 mb

Wykonanie gabloty – postumentu 50x50x80

Wykonanie repliki książki – szt 1

Nagranie lektora 2 min

Montaż głośnika i mp3 kmpl

---

23. Instalacja Przemysł i nauka

Wykonanie ścianek na profilach U50 i okładzin z płyty OSB12 – 22,50 m<sup>2</sup>

Wykonanie reliefu słupów granicznych – 3 szt

Wykonanie wydruku blue back i klejenie 22,50 m<sup>2</sup>

Malowanie wydruku woskiem 22,50 m<sup>2</sup>

Zakup i montaż monitorów 3 szt

Nagranie prezentacji 3 x 3min

Podświetlenie liniowe do montażu z plexi na ściankach

Podświetlenie lokomobili 4 reflektorki spot

---

24. Instalacja na targu

Wykonanie ścianek płyta OSB 12 i profile U50 do fot 14 m<sup>2</sup>

Wykonanie wydruków i klejenie 14 m<sup>2</sup>

Instalacja eksponatów na podstawie z płyty OSB 25 – szt.14

Głośnik i nagranie efektów – kmpl.

Podświetlenie punktowe 9 reflektorków spot

Wykonanie audiodyskrypcji (stanowisko 7)

---

25. Wyspa – Uprząż

Wykonanie makiety – szt.1

Wykonanie modelu uprzęży – szt.1

---

26. Instalacja szkoła rolnicza

Budowa ścianki – 17,50 m<sup>2</sup>

Zakup i montaż scenografii (ławki , stojak, tablica, portrety, godło) kmpl

Wykonanie kopii plakatów i tablic graficznych szt. 8

Wykonanie okna i montaż – szt.1

Malowanie i wykonanie lamperii 7 m<sup>2</sup>

Zakup i montaż projektora – szt.1

Wykonanie montażu kronik filmowych (zakup praw)

Montaż oświetlenia – lampa (lata 50)

---

27. Tunel – gospodarka socjalistyczna 20 m<sup>2</sup>

Wykonanie konstrukcji z płyty OSB 12 na profilach U50 – 20 m<sup>2</sup>

Wydruki papier blue back, Opracowanie graficzne i obróbka cyfrowa

Oświetlenie 6 reflektorków spot

Głośnik mp3 i nagranie – dożynki lub dziennik TV 1 min.

Infografika 4 m<sup>2</sup>

---

28. Labirynt gospodarka rynkowa

Wykonanie konstrukcji ścianek z płyty OSB 12 na profilach U50 – 22,50m<sup>2</sup>

Opracowanie graficzne i obróbka cyfrowa (16 h)

Wykonanie wydruków na folii i klejenie 9 m<sup>2</sup>

Wycięcie formatek pleksi i montaż 9 m<sup>2</sup>

Wykonanie wydruku na papierze blue back i klejenie – 7 m<sup>2</sup>

29. Instalacja kto sprzyja rolnikom

Wykonanie ścianki z płyty OSB12 na profilach U50 – 14 m<sup>2</sup>

Opracowanie graficzne i obróbka cyfrowa 14h

Wydruk na papierze blue back i klejenie 10 m<sup>2</sup>

Zakup i montaż monitora 52 - kmpl

Wykonanie prezentacji 3 min.

Montaż ula pszczelego na płycie OSB

30. Malowanie sufitu sala 2 – 315, 5 m<sup>2</sup>

31. Malowanie ścian sala 2 – 230 m<sup>2</sup>

32. Oświetlenie – osprzęt i okablowanie do stanowisk w – 365 m<sup>2</sup>

33 . Zakup licencji praw autorskich (prezentacje i filmy)

..

**Łącznie wartość realizacji wystawy wynosi netto .....**