

Tabela przedmiaru robót

Opis robót	Ilość robót
Dział nr 1. Roboty demontażowe [CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania]	
1. KNR 4-02W 0609-0100 Demontaż rurociągu miedzianego. Lutowany o średnicy zewn. 10-12 mm Jednostka: 1 m	10,0000
10	10,0000
2. KNR 4-02W 0609-0300 Demontaż rurociągu miedzianego. Lutowany o średnicy zewn. 22-28 mm Jednostka: 1 m	48,0000
48,000	48,0000
3. KNR 4-02W 0610-0400 Demontaż rur przyłącznych do grzejników oraz podejść do odbiorników gazowych. Z podłączeniem dolnym o # 12 mm Jednostka: 1 kpl	4,0000
4,0000	4,0000
4. KNR 4-02W 0516-0200 Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego Jednostka: 1 kpl	4,0000
4,0000	4,0000
Dział nr 2. Roboty montażowe [CPV: 45331100-7]	
5. KNR 2-15W 0405-0200 Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach. Rurociąg o średnicy zewnętrznej 12 mm Jednostka: 1 m	8,0000
8	8,0000
6. KNR 2-15W 0405-0500 Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach. Rurociąg o średnicy zewnętrznej 22 mm Jednostka: 1 m	29,0000
29	29,0000
7. KNR 2-15W 0405-0600 Rurociągi miedziane o połączeniach lutowanych, na ścianach w budynkach. Rurociąg o średnicy zewnętrznej 28 mm Jednostka: 1 m	19,0000
19	19,0000
8. KNR 2-15W 0418-0700 Grzejniki stalowe płytowe. Grzejnik stal.2-płytkowy o wys.600-900 mm i dług.do 1600 mm Jednostka: 1 szt	4,0000
4	4,0000
9. KNR 2-15W 0429-0400 Rury przyłączne z tworzyw sztucznych i miedziane, do grzejników. Rura przyłączna z miedzi o średnicy zewn.15 mm Jednostka: 1 kpl	4,0000
4	4,0000

Opis robót		Ilość robót
10. KNR 2-15W 0436-0100		
Próby i regulacja instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco). Próba instalacji na gorąco z dokonaniem regulacji		
Jednostka: 1 urządzenie		4,0000
	4	4,0000
11. KNR 2-15U 0307-0300		
Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych		
Jednostka: 1 m		56,0000
	56	56,0000
12. KNZ-15 25-01		
Montaż otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M I P S dla rurociągów o śr. 15 mm, gr. izolacji 20 mm		
Jednostka: m		8,0000
	8	8,0000
13. KNZ-15 26-01		
Montaż otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M I P S dla rurociągów o śr. 20 mm, gr. izolacji 20 mm		
Jednostka: m		29,0000
	29	29,0000
14. KNZ-15 27-04		
Montaż otulin termoizolacyjnych "STEINONORM 300" typ M I P S dla rurociągów o śr. 25 mm, gr. izolacji 25 mm		
Jednostka: m		19,0000
	19	19,0000