


PRZEDMIAR ROBÓT

BUDYNEK CENTRALNEGO MAGAZYNU ZBIORÓW MUZEALNYCH Z FUNKCJĄ WYSTAWIENNICZĄ WRAZ Z ZAPLECZEM KONSERWATORSKIM I EDUKACYJNYM; PARKING NA 60 MIEJSC POSTOJOWYCH, INDYWIDUALNE EKOLOGICZNE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW O WYDAJNOŚCI DO 5m³ NA DOBĘ; BUDYNEK MAGAZYNU SPRZĘTU ROLNICZEGO ORAZ ZADASZENIE MAGAZYNOWE NA DZIAŁKACH NR GEOG. 528/4 I 528/3 W OBRĘBIE NOWODWORY GM. CIECHANOWIEC”

Część: INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA O MOCY 150kWp.

CPV: 45311200-2, 45317300-5, 45311100-1, 45310000-3

Zamawiający:	Muzeum Rolnictwa im. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu ul. Pałacowa 5 18-230 Ciechanowiec
Wykonawca:	Energia Polska Solare Sp. z o.o. Aleja Józefa Hallera 78/7 53-325 Wrocław
Sporządził:	mgr inż. Edward Pietrowski 

wrzesień 2021

UWAGA: Każdy potencjalny Oferent przed złożeniem oferty przetargowej winien zapoznać się z dokumentacją projektową w celu dokładnej analizy rzeczowego zakresu robót i uwzględnienie ewentualnych robót koniecznych do wykonania a nie uwzględnionych w przedmiarze robót i wynikających z projektu oraz oczekiwań Inwestora, który winien udzielić takich informacji w zakresie szczegółowych oczekiwań i zaleceń, niezależnie od przyjętego przedmiaru robót.

OPIS PRZEDMIARU ROBÓT

1. Podstawa sporządzenia opracowania:

- Projekt
- Specyfikacja wykonania i odbioru robót
- Umowa z Inwestorem
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 września 2004 r. „W sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,” (Dz. U. z 16 września 2004 r. Nr 202 poz.2072)

2. Zawartość opracowania:

- opis kosztorysu
- Tabela działów
- Tabele przedmiaru
- Opis podstawy wyceny
- załącznik 1 - wycinka drzew

3. Charakterystyka/zakres prac

- montaż paneli fotowoltaicznych 800szt. na dachu budynku wraz z montażem konstrukcji wsporczych
- Rozdzielnica przyłączeniowa prądu stałego DC
- Inwertery 8 kpl. wraz z modemem i modułami komunikacyjnymi
- Rozdzielnica przyłączeniowa prądu zmiennego AC (RPV1 i RPV2)
- Kable i przewody, pomiary, sprawdzenie obwodów
- Instalacja odgromowa, połączenia wyrównawcze
- Podłączenie, uruchomienie, oznakowanie i pozostałe
- Dokumentacja powykonawcza

4. Podstawy opracowania przedmiaru:

KNR-y, kalkulacje indywidualne