

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia:

Przeniesienie drewnianego, jednorodzinne go budynku mieszkalnego, eksponatu Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu pn.: „Drewniany, wiejski dom z Niemyj Skłódów” wraz z przemieszczenie

Adres inwestycji: na działce nr ew. 1753/2, w obrębie geod. 0005Ciechanowiec jedn. ewidencyjna 201302_4
Ciechanowiec

Zamawiający: Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka, Pałacowa 5, 18-230 Ciechanowiec

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45111300-1	
45261000-4	Wykonywanie pokryw i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45262100-2	Roboty przy wznoszeniu rusztowań
45262300-4	Betonowanie
45262690-4	
45320000-6	Roboty izolacyjne
45410000-4	Tynkowanie
45421000-4	Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45422000-1	Roboty ciesielskie
45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian

Przedmiar robót

Opis robót	Ilość robót
Dział nr 1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe - STWiORB SST B.01.00 [CPV: 45111300-1 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe - STWiORB SST B.01.00]	
Dział nr 2. Roboty ziemne - STWiORB SST B.02.00 [CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne]	
Dział nr 3. Roboty betonowe - STWiORB SST B.03.00 [CPV: 45262300-4 Betonowanie]	
Dział nr 4. Roboty tynkarskie - STWiORB SST B.05.00 [CPV: 45410000-4 Tynkowanie]	
Dział nr 5. Izolacje - STWiORB SST B.06.00 [CPV: 45320000-6 Roboty izolacyjne]	
Dział nr 6. Pokrywanie podłóg i ścian - STWiORB SST B.07.00 [CPV: 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian]	
Dział nr 7. Stolarka - STWiORB SST B.08.00 [CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej]	
1. KNR-W 2-02 1027-02 p.z. Drzwi wejściowe do piwnicy Jednostka: m2	1,8500
2,05*0,90	1,8450
Dział nr 8. Ściany Ciesielka - odtworzenie budynku - STWiORB SST B.09.00 [CPV: 45422000-1 Roboty ciesielskie]	
2. KNR 2-11 0302-07 Ściany z drewna, deski lub bale o grubości ponad 100 mm Jednostka: m2	87,6500
2,85*38-20,65	87,6500
3. KNR 0-21 4005-03 Stropy drewniane - belki stropowe o szer. do 200 mm Jednostka: mb	95,0000
95	95,0000
4. KNR 2-22 0502-02 System DKS-1 wariant III - konstrukcja ramy z pojedynczych elementów wysyłkowych - rygle drewniane o rozpiętości 12.0 m Jednostka: elem.	85,0000
85	85,0000

Opis robót	Ilość robót
Dział nr 9. Elewacja - STWiORB SST B.010.00 [CPV: 45262690-4 Elewacja - STWiORB SST B.010.00]	
Dział nr 10. Pokrycie dachowe - STWiORB SST B.011.00 [CPV: 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty]	
5. NNRNKB 202 0415-02 (z.II) dachy z wiązarów deskowych o rozpiętości 9.0 m z tarcicy nasyczonej Jednostka: m2	154,0000
154	154,0000
6. NNRNKB 202 0420-01 (z.II) deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej Jednostka: m2	154,0000
154	154,0000
7. NNRNKB 202 0420-02 (z.II) łączenie połaci dachowych łąkami 38x50 mm o rozstawie do 16 cm z tarcicy nasyczonej Jednostka: m2	154,0000
154	154,0000
8. KNR 2-02 0409-06 Wiatrownice przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyczonej Jednostka: m3	0,3100
(11,00+11,00+7,00+7,00+7,00+7,00)*0,025*0,25	0,3125
9. TZKNBK VI -34 Krycie dachu gontami o szer. 10 cm z nakładką 5 cm, podwójnie, dł. gontów 40 cm Jednostka: m2	154,0000
154	154,0000
10. NNRNKB 202 0541-02 (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm Jednostka: m2	19,7900
(4,49+6,65+4,49)*0,85+6,50	19,7855
11. KNR-W 2-02 2605-01 Podbitka dachowa drewniana - szalówka Jednostka: m2	26,0000
[(11+9)*2]*0,65	
Dział nr 11. Rusztowania - STWiORB SST B.012.00 [CPV: 45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowań]	
12. NNRNKB 202 1621a-02 (z.VIII) Rusztowania ramowe zewnętrzne systemu "pletta KOMBI" o wysokości do 15 m Jednostka: m2	500,0000
500	500,0000