
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45432114-6	Roboty w zakresie podłóg drewnianych
45451000-3	Dekorowanie
45442100-8	Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI: Odnowienie sali konferencyjnej wraz z holem - wewnątrz Pałacu
Starzeńskich siedziba Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w
Ciechanowcu

ADRES INWESTYCJI: Ciechanowiec, ul. Pałacowa 5

NAZWA INWESTORA: Muzeum Rolnictwa im. Ks. K. Kluka

ADRES INWESTORA: 15-230 Ciechanowiec, ul. Pałacowa 5

BRANŻE: BUDOWLANA

DATA OPRACOWANIA: 15.03.2018

Spis treści

Strona Tytułowa	1
Spis treści	2
Obmiar	3
1 Prace przygotowawcze	3
2 Renowacja parkietu i schodów	3
3 Renowacja drzwi	4
4 Montaż sztukaterii	5
5 Prace malarskie	5

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		Prace przygotowawcze			
1 d.1	KNR 13-23 1001-11	Zabezpieczenie folią - okna, drzwi	m2		
	okna	sala 1 1,18 * 1,41 1,18 * 1,41	m2 m2	1,66 1,66	
	drzwi	1,51 * 3,1 1,35 * 2,3 1,54 * 2,36 1,46 * 2,35	m2 m2 m2 m2	4,68 3,11 3,63 3,43	
	okna	sala 2 1,1 * 1,41 1,1 * 1,41	m2 m2	1,55 1,55	
	drzwi	1,35 * 3,1	m2	4,19	
	drzwi	sala 3 1,82 * 3,42 1,82 * 3,42 1,11 * 3,32 * 5	m2 m2 m2	6,22 6,22 18,43	
		hall, szatnia, komunikacja i klatka schodowa 1,6 * 3,1 0,7 * 2,07 * 2 1,54 * 2,36 1 * 2,1 * 2 1 * 2,1 * 4 1,47 * 2,4 1,45 * 2,1 * 2 1,2 * 2,25 * 4	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	4,96 2,90 3,63 4,20 8,40 3,53 6,09 10,80	
				RAZEM	100,84
2 d.1	KNR 13-23 1001-11 analogia	Zabezpieczenie podłóg pilśnią	m2		
		sale konferencyjne 9,86 * 6,54 + 1,68 * 0,53 + 1,35 * 0,35 + 1,54 * 0,35 3,96 * 0,54 8,06 * 6,55 + 1,49 * 0,7 2,53 * 0,83 30 + 1,82 * 0,48 * 2	m2 m2 m2 m2 m2	66,39 2,14 53,84 2,10 31,75	
		hall, szatnia, komunikacja i klatki schodowe 24,6 + 12,3 + 16,6 + 15,7 + 13,35	m2	82,55	
				RAZEM	238,77
3 d.1	analiza indywidualna	Demontaż, montaż i przenoszenie wyposażenia pomieszczenia - meble, karnisze, urządzenia, obrazy itp.	kpl		
		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00
2		Renowacja parkietu i schodów			
4 d.2	KNR 19-01 0932-06 analogia	Demontaż listew przyściennych z drewna liściastego (R=0,5; M=0)	m		
		sala 1 0,3 + 2,53 + 0,7 + 1,36 + 2,01 + 0,56 + 0,56 + 2,05 + 1,35 + 0,68 + 0,57 + 0,54 + 0,54 + 0,57 + 0,1 + 0,33 + 0,33 + 6,3 + 0,33 + 0,33 + 0,57 + 2,55 + 0,3	m	25,46	
		sala 2 0,57 + 1,31 + 1,04 + 0,7 + 0,7 + 1,04 + 1,35 + 0,92 + 1,99 + 2,01 + 8,04 + 0,57	m	20,24	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	45,70
5 d.2	KNR 19-01 0931-01 analogia	Uzupełnienie posadzek z deszczulek z drewna liściastego mocowanych na kleju o pow. do 5 m2 w jednym miejscu	m2		
		0,72 * 0,54 * 2 * 1,1	m2	0,86	
				RAZEM	0,86
6 d.2	KNR-W 4-01 0816-05	Mechaniczne szlifowanie starych parkietów o powierzchni ponad 8 m2	m2		
	podłoga	sala 1 9,86 * 6,54 + 1,68 * 0,5 + 1,35 * 0,35 + 1,54 * 0,35	m2	66,34	
		5,4 * 0,54	m2	2,92	
		sala 2 8,06 * 6,55 + 1,49 * 0,7	m2	53,84	
		2,53 * 0,3	m2	0,76	
				RAZEM	123,86
7 d.2	analiza indywidualna	Szpachlowanie szczelin parkietu	m2		
		poz.6	m2	123,86	
				RAZEM	123,86
8 d.2	KNR 2-02 1111-08	Lakierowanie posadzek i parkietów Krotność = 3	m2		
		poz.6	m2	123,86	
				RAZEM	123,86
9 d.2	KNR-W 4-01 0816-01	Ręczne cyklinowanie schodów	m2		
		stopnie 31 szt 13,5	m2	13,50	
		podstopnie 31 szt 4,7	m2	4,70	
		wsporniki 4 szt. 14,5	m2	14,50	
		listwy 0,08 * 56	m2	4,48	
				RAZEM	37,18
10 d.2	KNR 2-02 1111-08	Lakierowanie schodów Krotność = 3	m2		
		poz.9	m2	37,18	
				RAZEM	37,18
11 d.2	analiza indywidualna	Dostawa i montaż chodnika dywanowego na schodach szer.0,9m	m		
		24	m	24,00	
				RAZEM	24,00
3		Renowacja drzwi			
12 d.3	KNR 19-01 1021-01	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn o pow. ponad 1 m2	m2		
		1,46 * 2,35	m2	3,43	
		1,54 * 2,36	m2	3,63	
		1,3 * 2,3	m2	2,99	
				RAZEM	10,05
13 d.3	KNR 19-01 1309-10 analogia	Dwukrotne malowanie stolarki drzwiowej o pow. ponad 1,0 m2	m2		
		1,46 * 2,35	m2	3,43	
		1,54 * 2,36	m2	3,63	
		1,3 * 2,3	m2	2,99	
				RAZEM	10,05

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4		Montaż sztukaterii			
14 d.4	KNR 2-02 2105-01 9931-27 analogia	Pasy, gzymsy i nakrywy z bloków kamiennych nadwieszane jednostronnie o przekroju do 0,03 m2	m		
		(1,6 + 0,1 + 0,1) * 4	m	7,20	
				RAZEM	7,20
15 d.4	KNR-W 2-02 1124-07	Montaż listew przyściennych przypodłogowych - firmy np. NMC WALLSTYL FL4	m		
		sala 1 0,3 + 2,53 + 0,7 + 1,36 + 2,01 + 0,56 + 0,56 + 2,05 + 1,35 + 0,68 + 0,57 + 0,54 + 0,54 + 0,57 + 0,1 + 0,33 + 0,33 + 6,3 + 0,33 + 0,33 + 0,57 + 2,55 + 0,3	m	25,46	
		sala 2 0,57 + 1,31 + 1,04 + 0,7 + 0,7 + 1,04 + 1,35 + 0,92 + 1,99 + 2,01 + 8,04 + 0,57	m	20,24	
				RAZEM	45,70
16 d.4	KNR AT-31 0708-01 analogia	Montaż ściennych profili ozdobnych - firmy np. NMC ARSTYL R3 ø 15,5 cm.	szt.		
		150	szt.	150,00	
				RAZEM	150,00
17 d.4	KNR AT-31 0706-01 analogia	Montaż ściennych profili ozdobnych - firmy np. NMC DOMSTYL MA11	m		
		opaski zewnętrzne			
		otwory (3,4 * 2 + 5,66) * 2	m	24,92	
		(2,87 + 3,42 * 2)	m	9,71	
		drzwi 2,51 * 2 + 1,58	m	6,60	
		2,51 * 2 + 1,84	m	6,86	
		2,51 * 2 + 1,76	m	6,78	
				RAZEM	54,87
18 d.4	KNR AT-31 0706-01 analogia	Montaż ściennych profili ozdobnych - firmy np. NMC DOMSTYL MA21	m		
		opaski wewnętrzne			
		otwory (3,25 * 2 + 5,4) * 2	m	23,80	
		(2,53 + 3,25 * 2)	m	9,03	
		drzwi 2,35 * 2 + 1,46	m	6,16	
		2,35 * 2 + 1,54	m	6,24	
		2,35 * 2 + 1,35	m	6,05	
				RAZEM	51,28
5		Prace malarskie			
19 d.5	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe	m2		
	ściany	3,25 * (0,54 + 0,1 + 0,1)	m2	2,41	
		3,25 * (0,54 + 0,1 + 0,1)	m2	2,41	
	nadproże	6,54 * 2 * 0,3	m2	3,92	
		5,4 * 0,54	m2	2,92	
				RAZEM	11,66
20 d.5	NNRNKB 202 1134-02	(z. VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m2		
		poz.21	m2	704,37	
				RAZEM	704,37
21 d.5	KNR 19-01 1303-04 analogia	Malowanie wysokojakościowe w jednym kolorze farbami lateksowymi powierzchnie wewnętrznych ścian ze sztukaterią	m2		
		sala 1			

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(9,86 * 2 + 2 * 6,54) * 4,11	m2	134,81	
	przejście	otwory			
		-3,25 * 5,4	m2	-17,55	
	okna	-1,18 * 1,41 * 2	m2	-3,33	
	drzwi	-1,51 * 3,1	m2	-4,68	
		-1,35 * 2,3	m2	-3,11	
		-1,54 * 2,36	m2	-3,63	
		-1,46 * 2,35	m2	-3,43	
	przejście	ościeża			
		(3,25 * 2 + 5,4) * 0,54	m2	6,43	
	okna	(1,18 + 2 * 1,41) * 2 * 0,53	m2	4,24	
	drzwi	(1,51 + 2 * 3,1) * 0,53	m2	4,09	
		(1,35 + 2 * 2,3) * 0,35	m2	2,08	
		(1,54 + 2 * 2,36) * 0,35	m2	2,19	
		(1,46 + 2 * 2,35) * 0,3	m2	1,85	
		sala 2			
		(8,06 * 2 + 2 * 6,55) * 4,15	m2	121,26	
	przejście	otwory			
		-3,25 * 5,4	m2	-17,55	
		-2,53 * 3,25	m2	-8,22	
	okna	-1,1 * 1,41 * 2	m2	-3,10	
	drzwi	-1,35 * 3,1	m2	-4,19	
		ościeża			
		(2,53 + 2 * 3,25) * 0,83	m2	7,49	
	okna	(1,1 + 2 * 1,41) * 2 * 0,53	m2	4,16	
	drzwi	(1,35 + 2 * 3,1) * 0,68	m2	5,13	
		sala 3			
		(4,5 + 4,75 + 0,47 + 0,16 + 0,37 + 2 * 3,14 * 1,82 * 0,5 + 0,31 + 0,1 + 0,52 + 0,38 + 4,75) * 4,34	m2	95,59	
	przejście	otwory			
		-2,53 * 3,25	m2	-8,22	
	okna	-1,11 * 3,32 * 5	m2	-18,43	
	drzwi	-1,82 * 3,42 * 2	m2	-12,45	
		ościeża			
	okna	(1,11 + 2 * 3,32) * 5 * 0,45	m2	17,44	
	drzwi	(1,82 + 2 * 3,42) * 2 * 0,48	m2	8,31	
		hall, szatnia, komunikacja i klatki schodowe			
		(4,93 + 4,44 + 1,57 + 2,69 + 0,81 * 2 + 1,57 + 4,44) * 4,10	m2	87,17	
		(2,6 + 4,92 + 1,64 + 1,35 + 3,96) * 4,17	m2	60,34	
		(1,1 + 0,78 + 0,28 + 0,58 + 0,56 + 1,25 + 0,56 + 0,34 + 10 + 1,6 + 9,5 + 2,1) * 4,2	m2	120,33	
		2,81 * 7,75 + 2,81 * 4,77 + (5,8 * 2) * 6,23	m2	107,45	
		(2,53 * 2 + 5,18 * 2) * 7,1 * 0,2	m2	21,90	
				RAZEM	704,37
22 d.5	KNR 19-01 1303-07	Malowanie wysokojakościowe farbami powierzchni wewnętrznych - dodatek do malowania ścian i sufitów ze sztukaterią za każdy nast. kolor	m2		
		poz.21	m2	704,37	
				RAZEM	704,37
23 d.5	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		poz.24	m2	229,82	
				RAZEM	229,82
24 d.5	KNR 19-01 1303-05 analogia	Malowanie wysokojakościowe w jednym kolorze farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych sufitów ze sztukaterią	m2		
		sale konferencyjne			
		9,86 * 6,54	m2	64,48	
		8,06 * 6,55	m2	52,79	

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		30	m2	30,00	
		hall, szatnia, komunikacja i klatki schodowe 24,6 + 12,3 + 16,6 + 15,7 + 13,35	m2	82,55	
				RAZEM	229,82
25 d.5	KNR 19-01 1303-07	Malowanie wysokojakościowe farbami powierzchni wewnętrznych - dodatek do malowania ścian i sufitów ze sztukaterią za każdy nast. kolor	m2		
		poz.24	m2	229,82	
				RAZEM	229,82